

根据预测结果，施工期是水土流失发生的重点时段，建筑物工程区是水土流失发生的重点区域。因此，在主体工程施工过程中应加强施工进度紧凑合理的安排，对地表裸露且已经完工的施工场地及时进行植被恢复，以达到有效地缩短水土流失的时段，将水土流失降到最低。

（3）水土保持监测

由于各工程施工区域的不同，水土流失程度和特点也不尽相同，水土保持监测必须充分反映各施工区的水土流失特征、水土保持工程建设的进度、数量、质量及其效益。

根据预测结果，施工期产生的水土流失量最大，施工期中建筑物工程区、道路广场区和景观绿化区的水土流失量较大。因此，施工期应作为本项目水土保持监测的重点时段，建筑物工程区作为本项目的重点监测区域。