

基本预备费						1.54
水土保持补偿费						3.22
水土保持总投资						197.36

表 6-4 建筑物工程区投资估算汇总表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)	备注
第一部分	临时措施				4.69	
1	临时苫盖（防尘布）	m ²	5100	2.2	1.12	主体已列
2	挡水埂				3.57	
(1)	砌砖	m ³	32.5	595.21	1.93	
(2)	水泥砂浆抹面	m ²	653.1	25.13	1.64	
共计					4.69	

表 6-5 道路广场区投资估算汇总表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)	备注
第一部分	工程措施				26.25	
1	PE 承插式双平壁缠绕排水管				13.29	主体已有
(1)	土方开挖	m ³	1600	31.18	4.99	
(2)	土方回填	m ³	1300	20.95	2.72	
(3)	De400PE 排水管	m	440	83.33	3.67	
(4)	检查井	座	16	1194	1.91	主体已有
2	人行透水砖	m ²	1080	120.00	12.96	
第二部分	临时措施				2.05	方案新增
(1)	临时苫盖（防尘布）	m ²	9300	2.20	2.05	
共计					28.3	