

铺后，周边用砖头或块石压实，避免吹飞。

5.4.4施工进度安排

水土保持工程要求与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”，为达到防治水土流失的目的，应把握好施工工序和时机。实施过程中要结合主体工程及其施工特点和项目区的气候特点，利用主体工程的施工条件布设水土保持措施，合理使用资金、人力、材料和机械设备，确保水土保持工程的施工进度和施工质量。

本项目施工工期 25 个月，施工期经过雨季。因此，基础开挖要尽可能避开降雨天气，避免长距离或大面积挖填作业，施工中加强临时防护措施，对临时堆土、堆料进行集中堆放并采取相应的拦挡措施。经预测，项目建设造成的新增水土流失主要集中在建筑物工程区，所以在水土保持方案编制完成后，施工准备期，要充分做好临时防护材料的准备，如防尘布、编织袋等，切实做到施工中的临时拦挡措施及时实施，主体工程完工后，相应的水土保持工程也应及时完成。

水保措施实施进度双横道图见图 5.4-1。