

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据主体工程规划报告、建设单位提供资料结合实地调查，本项目不涉及拆迁安置。

2.6 施工进度

（1）项目建设现状

本项目已于 2020 年 7 月开始施工，截止目前，项目区主体工程已完工，现阶段进入安装及装饰阶段，本项目计划在 2021 年 12 月底竣工。项目施工过程中在项目区周边布设了彩钢板围挡措施，裸露地表已采用土工布苫盖。在项目区北侧紧邻北二环路和项目西侧紧邻武当山路各布设了一处施工出入口，方便车辆和人员进出项目区。项目区内水、电、路等各项施工条件均已布设到位，项目区外进场道路利用市政道路，区内施工道路结合永久道路布设，为水泥混凝土路面，项目各项施工任务有序进行中。

（2）主体进度安排

本项目已于 2020 年 7 月开工建设，计划 2021 年 12 月底结束，总工期 18 个月。其中，建筑物工程区工期 13 个月、道路广场区工期 5 个月、景观绿化区 2 个月，临时堆土区 1 个月，施工生产生活区 1 个月。施工进度和工期安排见图 2.6-1。