

表 5.3-6 水土保持措施工程量汇总表

防治区	措施类型			单位	工程量	措施性质	实施情况
建筑物工程区	临时措施	临时苫盖	土工布覆盖	m ²	12000	主体已列	已实施
		基坑临时砖砌挡水埂	长度	m	2300	主体已列	已实施
			砌砖	m ³	55.2	主体已列	已实施
			水泥砂浆抹面	m ²	1108.6	主体已列	已实施
道路广场区	工程措施	雨水管道	土方开挖	万 m ³	0.42	主体已列	未实施
			De400 PE 承插式双平壁缠绕排水	m	1150	主体已列	未实施
			土方回填	万 m ³	0.40	主体已列	未实施
			检查井	个	35	主体已列	未实施
	临时措施	透水砖铺设	人行道透水砖铺	m ²	1900	主体已列	未实施
		临时苫盖	土工布覆盖	m ²	11000	方案新增	未实施
景观绿化区	工程措施	土地整治	场平	hm ²	1.18	主体已列	未实施
			绿化覆土	万 m ³	7000	主体已列	未实施
	植物措施	乔灌木结合绿化		hm ²	1.18	主体已列	未实施
	临时措施	临时苫盖	土工布覆盖	m ²	8500	方案新增	未实施
临时堆土区	临时措施	临时苫盖	土工布	m ²	8000	方案新增	未实施
		临时拦挡	装土编织袋拦挡	m ³	6.5	方案新增	未实施
			装土编织袋拆除	m ³	6.5	方案新增	未实施
施工生产生活区	工程措施	土地整治		hm ²	0.02	方案新增	未实施

5.4 施工要求

5.4.1 施工组织设计原则

- (1) 水土保持工程施工组织尽可能与主体工程施工相结合；
- (2) 施工场地、施工设施等施工临时设施利用主体工程设置的施工临时设施；
- (3) 水土保持工程相对主体工程量较小，且大多采用常规施工方法，其施工用水、用电及建筑材料等由主体工程一并供应。

5.4.2 施工组织

(1) 交通情况及工地运输

水土保持工程施工充分利用已有道路及主体工程新建，无需新增施工道路交通占地，增加扰动地表面积。

(2) 施工场地布置

水土保持工程施工集中在主体工程项目建设区范围内，且工程量较小，所需